



A-A




B-B



P4
1 szt.


UWAGA

- Ścianki dla boksów biurowych
- Profile aluminiowe
- Szkło bezpieczne hartowane
- Kolor profili RAL 7045 - do ostatecznego uzgodnienia z projektantem
- Zachować bezwzględnie szerokość korytarza w świetle min. 120cm
- Nieprzezierność szyb uzyskać za pomocą zastosowania folii matowej w kolorze białym, półprzezroczystej, zastosowanie na ok. 40% powierzchni szklenia
- Szerokość otworów drzwiowych zachować 90cm w świetle
- Wzmocnienia w ścianach pod montaż ścianek działowych a także dodatkowe słupki i belki stalowe - zgodnie z wytycznymi producenta
- Wymiary profili dostosować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
- Okucia drzwiowe oraz wyposażenie drzwi w inne akcesoria uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do realizacji.
- Ścianka szklana bezprofilowa - szkło konstrukcyjne samonośne
- Montaż folii matowej zastosowanej w celu nieprzezierności - wg projektu wnętrza



LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany projektowane G-K
- ściany projektowane szklane
- H=2,77 wysokość pomieszczenia w świetle
- Hs=2,35 wysokość do sufitu podwieszanego

| | | |
|---|---|--|
| 01 | | |
| NR | OPIS REWIZJI | DATA |
| Firma Architektoniczno-Budowlana STYL sp. z o.o. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 2 | | |
| TEMAT | Projekt robót budowlanych przebudowy, rozbudowy oraz rewitalizacji budynku zabytkowego z adaptacją na cele biurowe, Gdańsk ul. Lastadia 41, dz. nr 197 obr. 099 | |
| INWESTOR |  „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5 | |
| FAZA | Projekt wykonawczy | |
| BRANŻA | Architektura | |
| NAZWA RYSUNKU | Zestawienie ślusarki - ścianki działowe P4 | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Tadeusz Miler | |
| NR UPRAWNIEN: | upr. nr WBPP-NB-7210/173/83 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. arch. Iwona Pelplińska | |
| | inż. arch. Justyna Konat | |
| SPRAWDZAJĄCY | dr inż. arch. Wiesław Kupść | |
| | upr. nr 1074/Gd/83 | |
| SKALA | DATA | BRANŻA BUDYNEK ELEMENT PIĘTRO ARKUSZ REWIZJA |
| 1:50 | kwiecień 2017r. | A 41 03 Z 11 |